

VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014

Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) konzorciuma

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01

A befejezés időpontja: 2023.06.30.

Támogatási összeg: 15 443 400 532 Ft

A projekt közvetlen célja a Tisza Szolnok és Csongrád közötti szakaszán a nagyvízi meder árvízlevezető képességének növeléséhez való hozzájárulás, végeredményben az árvízi biztonság növelése. E projekt lényegében a folytatása az ugyanezt a célt szolgáló, Kisköre-Szolnok közötti hullámtéri projektnek. A két projekt együttesen több mint 200 ezer embert és kb. 28 ezer milliárd forintnyi vagyont érintő árvízi kockázat csökkentését szolgálja. A beavatkozások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósultak meg. A projekt közvetlenül szolgálja azt a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programban meghatározottakat, mely szerint cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése révén a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1 méterrel való csökkentése.

A fejlesztéssel érintett települések: Szolnok, Besenyszög, Vezenseny, Tiszajenő, Tiszaug.

A beruházás főbb elemei:

- Töltésáthelyezés (Fokorúpusztai töltésáthelyezés)
 1. Új töltés építése (3,9 km)
 2. Meglévő töltés elbontása (3,4 km)
- Vezensenyi kanyarulat rendezése:
 1. Töltés áthelyezése a Tisza bal partján Martfű térségében
 - Új töltés építése (1,3 km)
 - Meglévő töltés elbontása (1,2 km)
 2. Vezensenyi árapasztó kialakítása (bukós műtárgyak építése a Vezensenyi nyárigáton)
 3. Vezensenyi nyári gát rendezése
 - nyári gát elbontása (1,6 km)
 - megmaradó szakasz rendezése (9 km)
 - műtárgyak átépítése
 4. Tiszajenői nyári gát rendezése
 - nyári gát elbontása (0,8 km)
 - megmaradó szakasz rendezése (5,5 km)
 - műtárgyak átépítése

- művelési ág-váltással járó beavatkozások
- Árapasztó vápa kialakítása a Tiszaugi híd környezetében: a meglévő hullámtéri hídnyílás rá- és elvezetésének elősegítése, övzátónyomtatás, lefolyást akadályozó terepalakulatok bontása, hullámtéri közlekedő utakon hídműtárgyak építése (2db), töltésáthelyezés ~700 m hosszban, hullámtéren meglévő régi töltéscsonkok bontása.
- Tószeg töltésfejlesztése az 53+580 – 53+990 tkm szelvények között, ideiglenes árvízvédelmi töltés kiváltása végleges árvízvédelmi művé

A beruházás kivitelezője a Magyar Vakond Kft. és a KÖTIVIÉP 'B Kft. konzorciuma.



Munkálatok Vezseny térségében



Fokorúpusztai töltésáthelyezés

A kivitelező konzorcium 2022. augusztus 3-án hivatalosan készre jelentette a létesítményt, megindítva ezzel a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely 2022. augusztus 31-én zárult le. A munkaterületet a KÖTIVIZIG részére üzemeltetésre átadták.

A projekt honlapja: <http://vtthullamterrendezes.hu/index.php>